


Согласовано:
 Главный энергетик
 ЧАО «Суха Балка»


 Дякушин Н.В.

Ведомость объемов работ

Утверждаю:
 Главный инженер
 ЧАО «Суха Балка»


 Пильтек И.В.

Шахта им. Фрунзе

тел. 404-26-40, E-mail: igor.utkin@sbal.dp.ua

Объем работ по техническому обслуживанию системы охлаждения ПД СПУ ш. им. «Фрунзе»
 (установка Чиллер «RHOSS» модель TCAVBZ 2870 с приточной установкой):

Условия выполнения работ: работы выполняются подрядной организацией ежемесячно.

Расконсервация на летний период – до 15.04.2019 г.

Консервация на зимний период – до 15.10.2019 г.

1. Проверка общего состояния электромеханического оборудования.
2. Ревизия и проверка работоспособности запорной арматуры.
3. Проверка давления и циркуляции холодоносителя.
4. Проверка параметров давления компрессора и испарителя.
5. Проверка уровня хладагента и масла.
6. Проверка и регулировка приборов давления.
7. Проверка работы насосов циркуляции воды в системе.
8. Чистка водяного фильтра.
9. Проверка и чистка внутренних и наружного теплообменников.
10. Ревизия и проверка работоспособности приточных вентиляторов, в том числе:
 - диагностика и в случае необходимости ремонт частотных преобразователей.
11. Ревизия и проверка электрических соединений.
12. Ревизия коммутационной аппаратуры(пускатели, автоматы, рубильники).
13. Регулировка параметров контроля.
14. Тестирование работы релейной логики.
15. Проверка и ревизия трехходового вентиля.
16. Проверка и чистка водяного теплообменника.
17. Проверка механических соединений труб.
18. Проверка работы и ревизия датчиков давления и манометров.


Примечание:

- в ходе выполнения работ возможно выявление дефектов, не вошедших в список.

Начальник шахты им. Фрунзе


 Баранов В.А.

И. о. гл. энергетика ш. им. Фрунзе


 Уткин И. И.

Начальник уч. № 34


 Вареник С. Н.